

設 計 書

工 事 名	下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)	備 考	建設リサイクル対象工事 施工地域 山間僻地(全地区)
工 事 場 所	那珂川市大字市ノ瀬地内		人力運搬 那珂川市大字市ノ瀬104-5隣接道路から各施工場所への距離(第9地区L=60m、第10地区L=100m)を見込む。

工 事 概 要	(第9地区)水路改修	U字溝240×240 L=6.9m、分水桝 1基、水門300×300 1基	(第17地区)越流防止壁設置	ブロック積L2.0m×4段
	(第10地区)集水桝設置	集水桝1式、ふとん籠 L1.2m×H0.4m	(第18地区)農水管布設	桝 4基、
	(第11地区)水抜きパイプ設置	1式	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	250 L=92.5m
	(第12地区)目地補修	L=70m		
	(第13地区)U字溝設置	U字溝450×450 L=20.6m		
	(第14地区)井堰改修	角落し 1式、魚道 L=1.97m		
	(第15地区)側溝改修	U字溝240×240 L=3.4m		
	(第16地区)目地補修	L=80m		

請 負 金

請負人

住所

氏名

工期

年 月 日 から

年 月 日 まで 120 日間

契約年月日 令和 年 月 日

春日那珂川水道企業団

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
第9地区	1	式				
第10地区	1	式				
第11地区	1	式				
第12地区	1	式				
第13地区	1	式				
第14地区	1	式				
第15地区	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第16地区	1	式				
第17地区	1	式				
第18地区	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第9地区	1	式				
直接経費	1	式			明 1 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 コンクリート搬入	0.967	m3			P 1 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 コンクリート搬出	0.337	m3			P 2 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 U字側溝搬入	1.5	m3			P 3 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 土砂搬入	3.717	m3			P 4 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 土砂搬出	2.616	m3			P 5 号	
張コンクリート						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.462	m3			P 6 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.652	m2			P 7 号	
土のう工 仕拵、積立、撤去	66	袋			施 1 号	
取水口工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.203	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.299	m2			P 7 号	
パイプサポート支保(小規模) f 40kN/m2 t 120cm	0.1	空m3			施 2 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	8	孔			P 8 号	
鉄筋 D13 アンカー	1.592	kg				
樹脂アンカー D13用	8	本				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ゲート(内ねじ式コンパクトゲート) 300×300	1	基				
ゲート輸送費 2tD L=25Km	1	式				
ゲート据付工(直接労務費) 小型水門 スライド(4方)	1	式			施 3 号	
分水樋工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.302	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.88	m2			P 7 号	
基礎碎石 15cm	1	m2			P 9 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.966	m3			P 10 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 小規模	0.56	m3			P 11 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設枳	0.221	m3			施 5 号	
水路工(取水部)						
U型側溝据付け 240 240×240×600	4	m			施 6 号	
基面整正	1.76	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.96	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	0.6	m3			P 11 号	
水路工(土砂吐部)						
U型側溝据付け 240 240×240×600	2.9	m			施 6 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	1.276	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.696	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	0.783	m3			P 11 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設張コンクリート	0.116	m3			施 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第10地区	1	式				
直接経費	1	式			明 2 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 コンクリート搬入	0.597	m3			P 12 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 コンクリート搬出	0.378	m3			P 13 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 土砂搬入	1.708	m3			P 14 号	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 土砂搬出	2.728	m3			P 15 号	
井堰改修						
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.597	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.751	m2			P 7 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 15cm	1.524	m2			P 9 号	
基面整正	1.524	m2			施 4 号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.378	m3			施 8 号	
モルタル練 高炉 1:3	0.052	m3			P 17 号	
床掘り 土砂 小規模	2.728	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	1.159	m3			P 11 号	
土のう工 仕拵、積立、撤去	16	袋			施 1 号	
ふとんかご設置 (高)40cm (幅)120cm	1	m			施 9 号	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm	4.5	m			P 18 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第11地区	1	式				
水路補修						
U型側溝据付け PU-150	0.6	m			施 10 号	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 50	1	本				
割栗石 50～150	0.009	m3				
間詰コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.001	m3			P 19 号	
土留コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.01	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.035	m2			P 7 号	
床掘り 土砂 現場制約あり	0.08	m3			P 21 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 現場制約あり	0.048	m3			P 22 号	
U型側溝再利用撤去・据付け	0.6	m			施 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第12地区	1	式				
水路補修						
蓋版再利用撤去・据付け	58	枚			施 12 号	
基面整正	15.75	m2			施 4 号	
モルタル練 普通 1:3 t=50	0.805	m3			P 23 号	
モルタル練 普通 1:3 t=20	0.245	m3			P 24 号	
塗替塗装 素地調整 4種ケレン 機労 昼 制約無	13.16	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第13地区	1	式				
U字側溝						
U型側溝据付け 450 450×450×600 小段面部	20.6	m			施 13 号	
基面整正	12.978	m2			P 25 号	
床掘り 土砂 小規模	6.18	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	3.09	m3			P 11 号	
埋戻し 小規模 盛土	5.768	m3			P 26 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第14地区	1	式				
魚道工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	1 722	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5 518	m2			P 7 号	
コンクリートコーン製作・据付	3	個			単 1 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0 014	t			施 14 号	
鉄筋 D13 アンカー	10 945	kg				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm	29	孔			P 27 号	
樹脂アンカー D13用	29	本				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 小規模	3.402	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	2.46	m3			P 11 号	
土のう工 仕拵、積立、撤去	64	袋			施 1 号	
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下	10	袋			施 15 号	
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満		日			施 16 号	
角落し工						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.082	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.678	m2			P 7 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	0.075	m3			施 17 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm	8	孔			P 27 号	
鉄筋 D13 アンカー	2,388	kg				
樹脂アンカー D13用	8	本				
土のう工 仕拵、積立、撤去	12	袋			施 1 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第15地区	1	式				
U字側溝						
U型側溝据付け 240 240×240×600	3.6	m			施 6 号	
基面整正	1 584	m2			P 25 号	
床掘り 土砂 小規模	1 404	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	1 116	m3			P 11 号	
張コンクリート撤去・運搬・処理	0 072	m3			単 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第16地区	1	式				
水路補修						
塗替塗装 素地調整 4種ケレン 機労 昼 制約無	5.445	m2				
モルタル練 普通 1:3	0.099	m3			P 28 号	
直接工事費計						
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第17地区	1	式				
越流防止壁						
建築用コンクリートブロック t=150	20	個				
モルタル練 高炉 1:3	0.5	m3			P 17 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.004	t			施 18 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.001	m3			P 6 号	
床掘り 土砂 小規模	0.3	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	0.24	m3			P 11 号	
直接工事費計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第18地区	1	式				
第1号接合桧						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.291	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.12	m2			P 7 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.81	m2			P 29 号	
基面整正	0.81	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	2.394	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	2.034	m3			P 11 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
第2号接合桧						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.513	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.745	m2			P 7 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 29 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	4.446	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	3.438	m3			P 11 号	
グレーチング蓋 600×600 t-6 落とし込み	1	個				
第3号接合桧						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.559	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	6.35	m2			P 7 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 29 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	8.764	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	7.675	m3			P 11 号	
グレーチング蓋 600×600 t-6 落し込み	1	個				
第4号接合桧						
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.66	m3			P 6 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	7.713	m2			P 7 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 29 号	
基面整正	1	m2			施 4 号	
石積撤去・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.309	m3			施 19 号	
石積部復旧コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.121	m3			P 30 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.588	m2			P 7 号	
床掘り 土砂 小規模	6.606	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	5.499	m3			P 11 号	
シンプルゲート 250×250	1	基				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
シンプルゲート 200×200	1	基				
水路工						
U型側溝据付け 240 240×240×600 小段面部	1.8	m			施 20 号	
基面整正	0.792	m2			施 4 号	
床掘り 土砂 小規模	0.522	m3			P 10 号	
埋戻し 小規模	0.468	m3			P 11 号	
波状管 据付 シングル 250mm	2.73	m			P 31 号	
波状管 据付 シングル 100mm	2.6	m			P 32 号	
高密度ポリエチレン波状管継手 250 45°エルボ	2	個				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
高密度ポリエチレン波状管継手 100 90°エルボ	2	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP 250	19	本				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 250 5 5/8°ベンド	2	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 250 11 1/4°ベンド	3	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 250 22 1/2°ベンド	7	個				
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP 250 90°ベンド	2	個				
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径250mm	92.5	m			施 21 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径250mm	47	口			施 22 号	
管路床掘り 土砂 小規模	63.825	m3			P 33 号	

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻し 小規模 流用土	35.15	m3			P 34 号	
埋戻し 小規模 購入土	24.05	m3			P 35 号	
真砂土 地山状態	24.05	m3				
石積撤去・運搬・処分(複合) 無筋構造物	0.35	m3			施 19 号	
石積部復旧コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%	0.35	m3			P 30 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.164	m2			P 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
直接経費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
計							

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

【 第 2 号 明細書 】							1 式 当り
直接経費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
計							

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

【 第 1 号 単価表 】 コンクリートコーン製作・据付						
10 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
カラーコーン L=700	10	個				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75	2.56	m				
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	20	口			施 23 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.1	m ³			P 37 号	
コンクリートコーン人力設置 50kg未満	10	m			P 38 号	
計						
単位当たり						

下代久事川取水に伴う補償工事(第9、10、11、12、13、14、15、16、17、18地区)

【 第 2 号 単価表 】						
張コンクリート撤去・運搬・処理						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間 8 休	10	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	10	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	10	m3				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
土のう工 仕拵、積立、撤去						100 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
真砂土 地山状態	2	m3				
普通作業員		人				
土のう 48×62cm	100	袋				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
パイプサポート支保(小規模) f 40kN/m2 t 120cm						10 空m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

ゲート据付工(直接労務費) 小型水門 ｽﾗｲﾄﾞ (4方)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
基面整正 100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設桝						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間8休	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 240 240×240×600						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 240 240×240×600	16,667	個				
再生クッション RC40	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物 既設張コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間 8 休	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約無 人力施工昼間 8 休	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】						
ふとんかご設置 (高)40cm (幅)120cm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ふとんかご 幅120cm (ハ° 裃ﾀｲﾌﾟ) 網目13cm 高40cm 4.0mm	10	m				
割ぐり石 200～150mm	4.6	m3				
吸い出し防止材 t=10mm 化繊	14.98	m2				
バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 山積0.5m3(平積0.4)		時間				
不整地運搬車運転(賃料) ｸﾚｰﾝ型・ﾀﾝﾌﾟ式 2.0t積		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				

<div> <div>【 第 9 号 施工単価表 】</div> <div>(続 き)</div> <div>ふとんかご設置 (高)40cm (幅)120cm</div> <div>10 m 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け PU-150 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 240 240×240×600	16,667	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去・据付け

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 12 号 施工単価表 】						
蓋版再利用撤去・据付け						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚昼間	1	枚				
排水構造物工 蓋版 制約無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚昼間	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 450 450×450×600 小段面部						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60超え300kg/個以下 昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 450 450×450×600	16,667	個				
再生クッション RC40	0.756	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD295 D13 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下						10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう 容量1.0m3	10	袋				
真砂土 地山状態	10	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
ラッセルクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排ガス対策 第3次基準		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						

【 第 15 号 施工単価表 】 (続 き)

大型土のう製作・設置 設置作業半径6m超え20m以下

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 排水量0以上40m3/h未満						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程15m		日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル25kVA		日				
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物 制約無 人力機労昼間	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
異形棒鋼 SD345 D10 (市中)	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 施工単価表 】						
石積撤去・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
無筋構造物 制約無 機械機労昼間	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)那珂県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 施工単価表 】						
U型側溝据付け 240 240×240×600 小段面部						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 制約無 L=600mm 60kg/個昼間	10	m				
鉄筋コンクリートU型側溝 240 240×240×600	16.667	個				
再生クッション RC40	0.528	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】						
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径250mm						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径250mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】

硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

-1- -1

人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 コンクリート搬入

1 m3 当り

[illegible]

【 第 2 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 コンクリート搬出								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 3 換算距離 60m以下									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 U字側溝搬入								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 3 換算距離 60m以下									

【 第 4 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 土砂搬入								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 3 換算距離 60m以下									

-1- -1

人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離60m以下 土砂搬出

1 m3 当り

[illegible]

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下 [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						

<div> 【 第 7 号 施工パッケージ 】 <div> 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 <div>1 m2 当り</div> </div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 2kVA								
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

-2- -1

1 孔 当り

[illegible]

<div> 【 第 9 号 施工パッケージ 】 <div>基礎碎石 15cm</div> <div>1 m2 当り</div> </div>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(ｸｰﾗｰ型) 山積0.8平積0.6排ガス2011年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC40							
軽油(ﾊﾞﾄﾙ給油) 1.2号							

-2- -1

春日那珂川水道企業団

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
床掘り 土砂 小規模									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油(バックホウ給油) 1.2号									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)						

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
タバ 及びリム[リム] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

-1- -10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 12 号 施工パッケージ 】							
人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 コンクリート搬入							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 5 換算距離 100m以下							

【 第 13 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 コンクリート搬出 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 5 換算距離 100m以下							

【 第 14 号 施工パッケージ 】 人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 土砂搬入							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 5 換算距離 100m以下							

-1- -1

人力運搬(積込み～運搬～取卸し) 換算距離100m以下 土砂搬出

1 m3 当り

[illegible]

【 第 16 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40高炉W/C60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						

【 第 17 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
モルタル練 高炉 1:3									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
セメント(袋) 高炉B25kg袋入									
コンクリート用砂 細目(洗い)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 セメント種類 高炉			[J2] = 3 混合比 1:3						
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)						

【 第 18 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
ポリエチレン波状高密度排水管 シングル 管径 200mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管				
[J3] = 2 呼び径 200～400mm			[J4] = 1 継手材料費 要				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
間詰コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						

【 第 20 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土留コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						

-1- -1

1 m3 当り

1 m3 当り

[illegible]

【 第 22 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 現場制約あり									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
クハ° (ラン)賃料 質量60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1 土質 土砂						
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

【 第 23 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
モルタル練 普通 1:3 t=50									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入									
コンクリート用砂 細目(洗い)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 セメント種類 普通			[J2] = 3 混合比 1:3						
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)						

【 第 24 号 施工パッケージ 】 モルタル練 普通 1:3 t=20								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入									
コンクリート用砂 細目(洗い)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 セメント種類 普通			[J2] = 3 混合比 1:3						
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)						

【 第 25 号 施工パッケージ 】 基面整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

【 第 26 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
埋戻し 小規模 盛土									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]									
タバ 及び バラマ[タマ] 質量 60～80kg									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油(バックホウ給油) 1.2号									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂						

-1- -10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 27 号 施工パッケージ 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動) 2kVA								
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 38～40mm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
土木一般世話役								
その他(労務)								
【材料】								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

-2- -1

1 孔 当り

1 孔 当り

[illegible]

【 第 28 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
モルタル練 普通 1:3									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
【材料】									
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg入									
コンクリート用砂 細目(洗い)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 セメント種類 普通			[J2] = 3 混合比 1:3						
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 1 砂規格 コンクリート用砂 細目(洗い)						

【 第 29 号 施工パッケージ 】							
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料(ｸｰﾗｰ型) 山積0.8平積0.6排ガス2011年規制							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC40							
軽油(ﾊﾞﾄﾙ給油) 1.2号							

-2- -1

1 m2 当り

1 m2 当り

[illegible]

【 第 30 号 施工パッケージ 】 石積部復旧コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40高炉W/C60% 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)W/C60%以下							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 35 コンクリート規格 18-8-40(高炉)W/C60%以下 [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				

【 第 31 号 施工パッケージ 】 波状管 据付 シングル 250mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
高密度ポリエチレン波状管 シングル 管径 250mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管				
[J3] = 2 呼び径 200 ~ 400mm			[J4] = 2 継手材料費 不要				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 32 号 施工パッケージ 】 波状管 据付 シングル 100mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
高密度ポリエチレン波状管 シングル 管径 100mm							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2 管種別 波状管及び網状管				
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J4] = 2 継手材料費 不要				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 33 号 施工パッケージ 】 管路床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油(バックホウ給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 34 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 流用土							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
タバ 及び バラマ[タマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(バートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

-1- -10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 35 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模 購入土							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
タバ 及びタマ[タマ] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油(ハートル給油) 1.2号							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1 土質 土砂				

-1- -10

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

【 第 36 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油(パトロール給油) 1.2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 37 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25高炉W/C60%									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-20(25)(高炉)W/C60%以下									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 50 コンクリート規格 18-8-25(20)(高炉)W/C60%以下			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[N2] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり			[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						

【 第 38 号 施工パッケージ 】							
コンクリートコーン人力設置 50kg未満							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
カラーコーン							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)			
[J3] = 1.000 個 m当り歩車道境界ブロック使用量			[J4] = 4	基礎砕石規格 無し			
[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し							