

不断水土工図


S=1:20

弁室標準図

S=1:10



不断水分岐  
(DIPφ450×φ75)

平面図




		(1箇所当り)	
工種	口径	DIPφ450×φ75	
舗装版破砕	(m2)	2.790	
機械掘削	(m3)	3.111	
人力掘削	(m3)	3.425	
埋戻(砂)	(m3)	6.250	
残土処理(機械)	(m3)	3.111	
残土処理(人力)	(m3)	3.425	
舗装敷設処理	(m3)	0.140	

仕切弁室  
φ75 DP=0.60m




断面 A

掘削 埋戻(仮復旧)



断面 B

掘削 埋戻(仮復旧)



※仕切弁鉄蓋の施工(方向)は監督員の指示による。

呼び径	外径	控除量
φ450	0.48	0.181
φ75	0.09	0.006

設計図			
工事名	下白水北5丁目配水管布設工事		
図面名	不断水土工図・弁室標準図		
作成年月	令和 6 年 9 月		
縮尺	図示(A1)	図面番号	8/13
会社名			
事業者名	春日郡珂川水道企業団 施設課		